


# ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDITAL Nº 003/2022

		Obra: PONTE EM CONCRETO ARMADO 8M DE EXTENSÃO E 4M DE LARGURA						
		Endereço da obra: COMUNIDADE RURAL DO MALACACHETA						
		Tipo de Intervenção: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO						
		Referência: SEDOP Maio de 2022 e SICRO NOVO						
							BDI % 28,82	
ITEM	Código	SERVIÇOS	UND.	QTD.	Preço		TOTAL COM BDI	
					Unitário	Total		
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>8.633,70</b>	
1.1	10175/SEDOP	Locação da obra a aparelho	m <sup>2</sup>	32,00	7,99	255,68	329,37	
1.2	10004/SEDOP	Placa da obra em chapa galvanizada	m <sup>2</sup>	6,00	499,97	2.999,82	3.864,37	
1.3	10005/SEDOP	Barracão de madeira/Almoxarifado	m <sup>2</sup>	12,00	287,22	3.446,64	4.439,96	
<b>2</b>		<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>					<b>21.126,48</b>	
2.1	M00007/SEDOP	Caminhão c/ munck	Hp	40,00	410,00	16.400,00	21.126,48	
<b>3</b>		<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>					<b>1.812,55</b>	
3.1	30675/SEDOP	Escavação mecanizada	m <sup>3</sup>	36,00	8,79	316,44	407,64	
3.2	30254/SEDOP	reaterro compactado	m <sup>3</sup>	20,00	54,53	1.090,60	1.404,91	
<b>4</b>		<b>CONTENÇÃO E APOIO</b>					<b>212.022,29</b>	
4.1	041333/SEDOP	Estaca de concreto 30x30cm (incl. cravação)	m <sup>3</sup>	240,00	296,32	71.116,80	91.612,66	
4.2	41500/SEDOP	Arrasamento de estaca	unid.	24,00	51,21	1.229,04	1.583,25	
4.3	51286/SEDOP	Concreto armado FCK=30MPA c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	m <sup>3</sup>	26,13	3.326,44	86.919,88	111.970,19	
4.4	51286/SEDOP	Guarda Roda em concreto armado FCK 30 MPA c/forma madeira branca (incl. Lançamento e adensamento)	m <sup>3</sup>	1,60	3.326,44	5.322,30	6.856,19	
<b>5</b>		<b>APARELHO DE APOIO</b>					<b>3.782,67</b>	
5.1	307731/SICRO	neoprene fretado	dm <sup>3</sup>	30,00	97,88	2.936,40	3.782,67	
<b>6</b>		<b>SUPRAESTRUTURA</b>					<b>47.993,34</b>	
<b>6.1</b>		<b>Viga Longarina (0.30X0.8X8.00m)2X</b>					<b>16.454,86</b>	
6.1.1	51286/SEDOP	Concreto armado FCK=30MPA c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	m <sup>3</sup>	3,84	3.326,44	12.773,53	16.454,86	
<b>6.2</b>		<b>Viga Transversina (0.2X0.60X4.00m)2X</b>					<b>4.113,72</b>	
6.2.1	51286/SEDOP	Concreto armado FCK=30MPA c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	m <sup>3</sup>	0,96	3.326,44	3.193,38	4.113,72	
<b>6.3</b>		<b>Laje do tabuleiro e=20cm</b>					<b>27.424,77</b>	
6.3.1	51286/SEDOP	Concreto armado FCK=30MPA c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	m <sup>3</sup>	6,40	3.326,44	21.289,22	27.424,77	
<b>7</b>		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					<b>2.215,66</b>	
7.1	5301073/SICRO	Placa de sinalização de transito vertical, chapa nº 18, semi-reflexiva, A-22 ponte estreita (forma losango, 450X450mm)	unid.	2,00	395,06	790,12	1.017,83	
7.2	151284	Sinalização da defesas de contenção pintura semi-reflexiva	m <sup>2</sup>	16,00	44,33	709,28	913,69	
7.3	270220	Limpeza geral da obra	m <sup>2</sup>	32,00	6,83	218,56	284,13	
		<b>TOTAL GERAL</b>					<b>297.586,68</b>	



WESLEN CRISTHIAN AVIZ DA COSTA  
CREA/PA: 151726842-7